

Rovena li 18. Gennaio 1863

04.A/82-018

Conto d'Avviso della spesa da incontrarsi per erigere un muro di fondazione a margine del terrapieno lungo un tratto del Canaletto di confine al ibon dell' S. R. Giardino Botanico in Padova

L'istesso del muro da erigersi e di m³ 744, l'attezzo raggiunto dal terrapieno sopra il fondo del Canaletto di m³ 2.78, e stabilendosi che il nuovo muro abbia uno spessore esterno corrispondente ad 1/2 della sua altezza, la sezione del muro medesimo, ritenuta l'attezzo individuato avrà m³ 0.86 in base, e m³ 0.39 in sommità spianandola con quadrelli, e pietra cotta; la fondazione medesima del muro stesso si determinava in una piccola abbeverata, mura di muratura alta m³ 0.50, larga m³ 1. —. Provvisoriamente il muro di fondazione, il muro di parapetto alto m³ 0.60, spesso m³ 0.39, spinto con getto bene di margine, conformarsi al tratto di muro che esiste sopravante;

Elementi di spesa

1°	m ³ 744 x m ³ 0.50 di muro di fondazione	= m ³ 372
	m ³ 0.86 + 0.39 x 2.78 x 744 di muro di fondazione	= " 124.32
	m ³ 0.60 x 0.39 x 744 di parapetto	= " 17.32

Totale m³ 178.64

Assunto riguardo alla qualità del lavoro si approssima al m³ c. 20. quindi

35272.80.

2°	Spesimento del terreno, spari cioè a riempimento in campo	= " 500
3°	Affrangimento nei casi della fondazione	= " 740
4°	Affollare di sasso nella cassetta	= " 370
5°	Relocazione alla espansione della faccia visibile di muratura	= " 1.07.20

Importo sommario del lavoro = L. 5800

ingeg. Ramen

102
103
104
105
106